

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
(Allegato A.2)

Art..	DESCRIZIONE	Q.tà (ml)	COSTO UNITARIO	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	IMPORTO TOTALE
1	FOSSO INTERNO IN LOCALITA' CASINI NEL TRATTO DA VIA STATALE AL FOSSO QUADRELLI. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.3.	400,00	2,80720	1.122,88	14,98	1.137,86
2	FOSSO LATERALE ALLA STRADA BIANCA DI ACCESSO AL CIVICO 290 DI VIA DI MEZZO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...). L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.3.	255,00	2,99418	763,52	14,00	777,52
3	FOSSO INTERNO DI COLLEGAMENTO VIA FIRENZE VIA BOCCA DI GORA E TINAIÀ. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico per tutta la lunghezza del fosso, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte per il solo tratto lungo la via Firenze di circa ml. 125, compreso asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.4.	360,00	2,67700	963,72	14,49	978,21
4	FOSSO GIGARELLO (TRATTO NON CONSORZIATO) CON INIZIO DA VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO FINO ALLA VIA CAMPRIANA (INIZIO TRATTO TOMBATO - INGRESSO EMMAUS). Sfalcio vegetazione da eseguire per un tratto di circa ml. 120 con mezzo meccanico ed un tratto di circa ml. 120 con decespugliatore da utilizzare anche nei tratti non accessibili al mezzo e per rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso o nelle vicinanze. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.4.	240,00	4,11677	988,02	16,12	1.004,14
5	FOSSO LATERALE ALLA STRADA BIANCA CHE CONDUCE AL PODERE BETTI CON INIZIO DAL TRATTO TOMBATO A VALLE DI VIA MONTALBANO FINO ALLA VIA STATALE. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...). L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.2.	350,00	5,51695	1.930,93	16,77	1.947,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6	<p>FOSSO DI COMPENSAZIONE FRA LA VIA DEL CASONE E LA VIA GALIGANA (PARCO VERDE). Sfalcio vegetazione da eseguire per un tratto di circa ml. 175 con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, ed un tratto di circa ml. 65 da eseguire con decespugliatore da utilizzare anche nei tratti non accessibili al mezzo e per rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso o nelle vicinanze. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.2.</p>	240,00	2,72919	655,01	14,00	669,01
7	<p>FOSSO DI COMPENSAZIONE FRA LA VIA DEL CASONE E LA VIA GALIGANA (VIUCCIO). Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.2.</p>	305,00	1,37932	420,69	13,02	433,71
8	<p>FOSSO LATERALE A VIA DEL CASONE (TRATTO DAL CIVICO 75 ALLA VIA MONTALBANO NEI TRATTI NON TOMBATI). Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.2.</p>	235,00	3,99666	939,22	318,88	1.258,10
9	<p>FOSSO LATERALE A VIA CASE MAGAZZINI NEL TRATTO NON TOMBATO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...). L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.3.</p>	80,00	2,65174	212,14	12,36	224,50
10	<p>FOSSO LATERALE A VIA NUOVA NEL TRATTO NON TOMBATO PRIMA DELL'IMMISSIONE NEL FOSSO QUADRELLI. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.3.</p>	130,00	2,10476	273,62	106,24	379,86
11	<p>FOSSO LATERALE A VIA NUOVA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 85 FINO AL CIVICO 79 (IMMISSIONE NELLO SCATOLARE). Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato, da porre al margine del fosso e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.3.</p>	280,00	3,05227	854,64	318,72	1.173,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12	<p>FOSSO LATERALE A VIA VIOLETO NEL TRATTO NON TOMBATO DALLA VIA DEL CANTONE AL NUMERO CIVICO 20.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.1.</p>	145,00	2,90937	421,86	153,42	575,27
13	<p>FOSSO LATERALE AL CIMITERO DI SANTALLEMURA FINO AL TERMINE DEL MURO DI CONFINE (SOLO LATO DESTRO IDRAULICO).</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato, da porre al margine del fosso. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.4.</p>	100,00	2,38046	238,05	12,53	250,58
14	<p>FOSSO INTERNO DI COLLEGAMENTO FRA VIA MONTALBANO E L'IMMISSIONE NELLO SCATOLARE SU VIA STATALE.</p> <p>Sfalcio vegetazione e ricavatura da eseguirsi con mezzo meccanico e rastrellone per un tratto di circa ml. 130 e da eseguirsi a mano per un tratto di circa ml. 80, con deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.2.</p>	210,00	5,72778	1.202,83	16,28	1.219,11
15	<p>FOSSO LATERALE A VIA VECCHIA FIORENTINA I TRONCO DALLA MADONNA DEI PORCIANI AI CIVICI 525 e 534</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.1.</p>	225,00	2,55527	574,94	200,93	775,87
16	<p>FOSSO LATERALE A VIA BOTTAIA DALLA MADONNA DEI PORCIANI FINO ALL'IMMISSIONE NEL FOSSO QUADRELLI (SOLO LATO STRADA).</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.1.</p>	370,00	1,04821	387,84	153,26	541,10
17	<p>FOSSO CONFINACCIO TRATTO DA VIA DI MEZZO ALL'IMMISSIONE NEL FOSSO QUADRELLI.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.2.</p>	670,00	2,29402	1.537,00	15,79	1.552,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

18	<p>FOSSO LATERALE A VIA SANTONUOVO NEL TRATTO DAL NUMERO CIVICO 134 A POCO PRIMA DEL NUMERO CIVICO 140.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.1.</p>	80,00	4,42573	354,06	129,83	483,89
19	<p>FOSSO INTERNO DEL SANTONUOVO NEL TRATTO DA VIA CAMPIGLIO ALLA STELLA FINO ALLA TOMBATURA A MONTE DI VIA ONTANETA.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.1.</p>	630,00	2,87288	1.809,91	16,28	1.826,19
20	<p>FOSSO LATERALE A VIA RUBATTORNO NEL TRATTO DA VIA EUROPA A VIA CASE TUCI.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.1.</p>	190,00	3,52735	670,20	247,95	918,15
21	<p>FOSSO LATERALE A VIA DEL SANTONUOVO NEL TRATTO A VALLE DEL NUMERO CIVICO 19 FINO AL NUMERO CIVICO 31.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.1.</p>	275,00	1,44210	396,58	153,42	550,00
22	<p>FOSSO LATERALE A VIA RUBATTORNO NEL TRATTO DA VIA MONTEMAGNO AL FOSSO DEL SANTONUOVO.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura e risagomatura con escavatore e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...), lavoro da eseguire a strada chiusa con l'utilizzo di apposita segnaletica di sicurezza ed in presenza di ordinanza da richiedere almeno due giorni prima dell'inizio dei lavori. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.1.</p>	215,00	3,63831	782,24	13,83	796,07
23	<p>FOSSO LATERALE ALLA STRADA INTERNA DI ACCESSO ALL'AREA DELLA QUERCIOLA DAL FOSSO SENICE A CASA DI ZELA.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...). L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.3.</p>	220,00	1,36963	301,32	12,69	314,01
		6.205,00		€ 17.801,19	€ 1.985,78	€ 19.786,97