

ANALISI DEI PREZZI
(Allegato A.1)

Art..	DESCRIZIONE	ORE	COSTO ORARIO RICAVATURA CON MEZZO MECCANICO	ORE	COSTO ORARIO TAGLIO CON MEZZO MECCANICO	ORE	COSTO ORARIO TAGLIO CON DECESPUGLIA- TORE	ORE	COSTO ORARIO OPERAIO FLOROVIV. SPECIALIZZATO	IMPORTO LAVORI	ORE	COSTO ORARIO MOVIERE (SICUREZZA)	COSTO SEGNALETICA DI SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO TOTALE COMPRESO SICUREZZA
			DA PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2018 (COMPRESO UTILE D'IMPRESA E SPESE GENERALI)		DA PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2018 (COMPRESO UTILE D'IMPRESA E SPESE GENERALI)		DA PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2018 (COMPRESO UTILE D'IMPRESA E SPESE GENERALI)		DA PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2018 (COMPRESO UTILE D'IMPRESA E SPESE GENERALI)			DA PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2018 (COMPRESO UTILE D'IMPRESA E SPESE GENERALI)	DA PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2018 (COMPRESO UTILE D'IMPRESA E SPESE GENERALI)		
1	FOSSO INTERNO IN LOCALITA' CASINI NEL TRATTO DA VIA STATALE AL FOSSO QUADRELLI. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.3.		67,79979	17,00	61,47985		27,69927	3,00	25,90720	1122,88		23,42780	14,98	14,98	1137,86
2	FOSSO LATERALE ALLA STRADA BIANCA DI ACCESSO AL CIVICO 290 DI VIA DI MEZZO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...). L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.3.	6,00	67,79979	4,00	61,47985	4,00	27,69927		25,90720	763,52		23,42780	14,00	14,00	777,52
3	FOSSO INTERNO DI COLLEGAMENTO VIA FIRENZE VIA BOCCA DI GORA E TINAIA. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico per tutta la lunghezza del fosso, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte per il solo tratto lungo la via Firenze di circa ml. 125, compreso asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.4.	4,00	67,79979	10,00	61,47985		27,69927	3,00	25,90720	963,72		23,42780	14,49	14,49	978,21
4	FOSSO GIGARELLO (TRATTO NON CONSORZIATO) CON INIZIO DA VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO FINO ALLA VIA CAMPRIANA (INIZIO TRATTO TOMBATO - INGRESSO EMMAUS). Sfalcio vegetazione da eseguire per un tratto di circa ml. 120 con mezzo meccanico ed un tratto di circa ml. 120 con decespugliatore da utilizzare anche nei tratti non accessibili al mezzo e per rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso o nelle vicinanze. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.4.	2,00	67,79979	5,00	61,47985	15,00	27,69927	5,00	25,90720	988,02		23,42780	16,12	16,12	1004,14

ANALISI PREZZI

5	FOSSO LATERALE ALLA STRADA BIANCA CHE CONDUCE AL PODERE BETTI CON INIZIO DAL TRATTO TOMBATO A VALLE DI VIA MONTALBANO FINO ALLA VIA STATALE. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...). L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.2.	20,00	67,79979	8,00	61,47985	3,00	27,69927		25,90720	1930,93		23,42780	16,77	16,77	1947,70
6	FOSSO DI COMPENSAZIONE FRA LA VIA DEL CASONE E LA VIA GALIGANA (PARCO VERDE). Sfalcio vegetazione da eseguire per un tratto di circa ml. 175 con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, ed un tratto di circa ml. 65 da eseguire con decespugliatore da utilizzare anche nei tratti non accessibili al mezzo e per rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso o nelle vicinanze. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.2.	6,00	67,79979	1,00	61,47985	3,00	27,69927	4,00	25,90720	655,01		23,42780	14,00	14,00	669,01
7	FOSSO DI COMPENSAZIONE FRA LA VIA DEL CASONE E LA VIA GALIGANA (VIUCCIO). Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.2.		67,79979	6,00	61,47985		27,69927	2,00	25,90720	420,69		23,42780	13,02	13,02	433,71
8	FOSSO LATERALE A VIA DEL CASONE (TRATTO DAL CIVICO 75 ALLA VIA MONTALBANO NEI TRATTI NON TOMBATI). Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza. L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.2.	9,00	67,79979	4,00	61,47985	3,00	27,69927		25,90720	939,22	13,00	23,42780	14,32	318,88	1258,10
9	FOSSO LATERALE A VIA CASE MAGAZZINI NEL TRATTO NON TOMBATO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...). L'intervento dovrà essere esteso per lo sviluppo del fosso come evidenziato nell'allegato B.3.		67,79979	3,00	61,47985	1,00	27,69927		25,90720	212,14		23,42780	12,36	12,36	224,50

