

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
(Allegato A.2)

Art..	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TAVOLA	Q.tà (ml)	COSTO UNITARIO	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	IMPORTO TOTALE
1	FOSSO LATERALE A VIA GUADO E GRANCHIAIE IN LOCALITA' GIRONI. Sfalcio vegetazione da eseguirsi a mano con decespugliatore, compreso riprofilatura a mano ove necessario e taglio per le rifiniture nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...). La voce comprende l'asportazione del materiale tagliato da porre al margine del fosso e l'utilizzo di apposita segnaletica di sicurezza.	B1	120,00	2,88128	345,75	13,84	359,59
2	TERRENO INTERNO ALLA VIA DEL POLLAIUOLO ED ADIACENTE ALL'IMPIANTO SPORTIVO TCQ. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico di una fascia di larghezza circa ml. 15 in adiacenza dello scheletro della ex piscina comunale sul lato lungo e sui due lati corti, a nord e a sud, trattasi di erba, arbusti di medie dimensioni, canne e alberi di piccolo dimensioni (fino ad un tronco di cm 12 di diametro), compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture nei punti singolari (lungo le reti ed i muri di recinzione, presso cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo di apposita segnaletica di sicurezza.	B2	130,00	7,73061	1.004,98	14,65	1.019,63
3	FOSSO LATERALE A VIA DI BRUNELLA E FOSSO INTERNO COLLEGATO. Sfalcio vegetazione e ricavatura da eseguirsi con mezzo meccanico e rastrellone, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza. La voce comprende altresì la ripulitura a mano dell'imbocco dei due attraversamenti stradali presenti e dei primi tre metri di fossa limitrofi.	B3	220,00	5,86239	1.289,73	249,75	1.539,47
4	FOSSO GIGARELLO (TRATTO NON CONSORZIATO) CON INIZIO DA VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO FINO ALLA VIA CAMPRIANA (INIZIO TRATTO TOMBATO - INGRESSO EMMAUS). Sfalcio vegetazione da eseguire per un tratto di circa ml. 120 con mezzo meccanico ed un tratto di circa ml. 120 con decespugliatore da utilizzare anche nei tratti non accessibili al mezzo e per rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso o nelle vicinanze.	B4	240,00	4,28650	1.028,76	16,12	1.044,88
5	FOSSO LATERALE AL CIMITERO DI SANTALLEMURA FINO AL TERMINE DEL MURO DI CONFINE (SOLO LATO DESTRO IDRAULICO). Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato, da porre al margine del fosso.	B4	100,00	2,64646	264,65	12,53	277,18
6	FOSSO LATERALE ALLA STRADA STERRATA CHE COLLEGA VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO A VIA FIRENZE. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo di apposita segnaletica di sicurezza.	B4	215,00	1,99746	429,45	13,02	442,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7	FOSSO INTERNO DI COLLEGAMENTO VIA FIRENZE VIA BOCCA DI GORA E TINAIA. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico per tutta la lunghezza del fosso, successiva ricavatura mediante rastrellone per il solo tratto lungo la via Firenze di circa ml. 125, deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso.	B4		360,00	2,51249	904,50	14,16	918,66
8	FOSSO INTERNO DAL CENTRO ABITATO DI COLECCHIO FINO ALLA GRIGLIA LUNGO VIA A. SCOPELLITI. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico del fosso e delle due fasce laterali per una larghezza di ml. 2,00, successiva ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...), ripulitura della griglia di recapito e l'utilizzo di apposita segnaletica di sicurezza.	B4		100,00	5,49734	549,73	13,02	562,75
9	FOSSO INTERNO IN LOCALITA' CASINI NEL TRATTO DA VIA STATALE AL FOSSO QUADRELLI. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso.	B5		400,00	3,18404	1.273,61	14,98	1.288,60
10	FOSSO LATERALE A VIA NUOVA NEL TRATTO NON TOMBATO PRIMA DELL'IMMISSIONE NEL FOSSO QUADRELLI. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura con rastrellone, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B5		130,00	2,88528	375,09	153,26	528,35
11	FOSSO LATERALE A VIA NUOVA DA DOPO IL NUMERO CIVICO 82F A PRIMA DEL NUMERO CIVICO 84. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B5		90,00	3,76327	338,69	129,67	468,36
12	FOSSO LATERALE A VIA NUOVA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 85 FINO AL CIVICO 79 (IMMISSIONE NELLO SCATOLARE). Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato, da porre al margine del fosso e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B5		280,00	3,14652	881,03	271,87	1.152,90
13	FOSSO LATERALE ALLA STRADA BIANCA DI ACCESSO AL CIVICO 290 DI VIA DI MEZZO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...).	B5		255,00	3,09092	788,19	14,00	802,19
14	FOSSO LATERALE A VIA CASE MAGAZZINI NEL TRATTO NON TOMBATO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...).	B5		80,00	2,98424	238,74	12,37	251,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15	<p>FOSSO INTERNO DA VIA PIEMONTE PER VIA DON L. STURZO E FINO ALL'IMMISSIONE NEL FOSSO COLECCHIO.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo di apposita segnaletica di sicurezza.</p>	B6	415,00	3,09501	1.284,43	14,82	1.299,25
16	<p>FOSSO LATERALE ALLA STRADA BIANCA CHE CONDUCE AL PODERE BETTI CON INIZIO DAL TRATTO TOMBATO A VALLE DI VIA MONTALBANO FINO IN PROSSIMITA' ALLA VIA STATALE.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...).</p>	B6	350,00	4,46052	1.561,18	15,80	1.576,98
17	<p>FOSSO INTERNO DI COLLEGAMENTO FRA VIA MONTALBANO E L'IMMISSIONE NELLO SCATOLARE SU VIA STATALE.</p> <p>Sfalcio vegetazione e ricavatura da eseguirsi con mezzo meccanico e rastrellone per un tratto di circa ml. 130 e da eseguirsi a mano in modo accurato per un tratto di circa ml. 80, con deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte.</p>	B6	210,00	5,82812	1.223,90	16,29	1.240,19
18	<p>FOSSO CONFINACCIO TRATTO DA VIA DI MEZZO ALL'IMMISSIONE NEL FOSSO QUADRELLI.</p> <p>Sfalcio vegetazione e ricavatura da eseguirsi con mezzo meccanico e rastrellone per un tratto di circa ml. 160, solo sfalcio vegetazione con mezzo meccanico per i restanti ml. 370, compreso deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte.</p>	B6	530,00	2,61359	1.385,20	14,98	1.400,18
19	<p>FOSSO DI COMPENSAZIONE FRA LA VIA DEL CASONE E LA VIA GALIGANA (PARCO VERDE).</p> <p>Sfalcio vegetazione da eseguire per un tratto di circa ml. 105 con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, ed un tratto di circa ml. 65 da eseguire con decespugliatore da utilizzare anche nei tratti non accessibili al mezzo e per rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso o nelle vicinanze.</p>	B6	170,00	3,06514	521,07	13,67	534,75
20	<p>FOSSO LATERALE A VIA GALIGANA.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...), l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.</p>	B6	850,00	1,72375	1.465,19	460,93	1.926,12
21	<p>FOSSO LATERALE A VIA GAMBERAIA, DALL'INCROCIO CON VIA DEL CASONE AL TORRENTE STELLA.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.</p>	B6	320,00	1,34765	431,25	130,16	561,41
22	<p>FOSSO DI COMPENSAZIONE FRA LA VIA DEL CASONE E LA VIA GALIGANA (VIUCCIO).</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso.</p>	B6	305,00	1,55375	473,89	13,02	486,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

23	FOSSO LATERALE A VIA DEL CASONE (TRATTO DAL CIVICO 75 ALLA VIA MONTALBANO NEI TRATTI NON TOMBATI). Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B6		235,00	2,81890	662,44	224,36	886,80
24	FOSSO LATERALE A VIA DEL CASONE DAL NUMERO CIVICO 22 A POCO PRIMA DEL NUMERO CIVICO 28. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B6		110,00	3,33085	366,39	129,83	496,23
25	FOSSO LATERALE A VIA DI MEZZO FRA LE LOCALITA' VIGNOLE E S. ANTONIO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...), l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B7		500,00	1,59170	795,85	248,28	1.044,13
26	FOSSI LATERALI A VIA DELLE LUCCIOLE. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B7		360,00	0,39081	140,69	58,90	199,59
27	FOSSO LATERALE A VIA DEL FALCHERO E PICCOLA PORZIONE DI VIA DELLA MAGONA OLTRE ALLA PORZIONE INTERNA FRA VIA DEL FALCHERO E VIA U. SCHIANO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura accurata mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...), l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B7		580,00	2,49737	1.448,48	507,29	1.955,77
28	FOSSO LATERALE A VIA O. CECCARELLI DA POCO DOPO IL NUMERO CIVICO 311 AL NUMERO CIVICO 333. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...), l'utilizzo di movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B7		85,00	4,31051	366,39	129,83	496,23
29	FOSSO LATERALE A VIA BRANA DA POCO DOPO IL NUMERO CIVICO 113 AL NUMERO CIVICO 121. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B7		85,00	3,49467	297,05	106,24	403,29
30	FOSSO OMBRONCELLINO IN LOCALITA' BARBA DA CIRCA 40 METRI PRIMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FINO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA STATALE. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...).	B7		190,00	6,28634	1.194,40	14,98	1.209,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

31	FOSSO LATERALE A VIA VECCHIA FIORENTINA I TRONCO DALLA MADONNA DEI PORCIANI A POCO PRIMA DEL CIVICO 532. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...). La voce comprende l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B8	225,00	1,80947	407,13	106,57	513,70
32	FOSSO LATERALE A VIA BOTTAIA DALLA MADONNA DEI PORCIANI FINO ALL'IMMIS-SIONE NEL FOSSO QUADRELLI (SOLO LATO STRADA). Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B8	370,00	1,10552	409,04	153,26	562,30
33	FOSSO LATERALE A VIA VECCHIA FIORENTINA I TRONCO, DAL NUMERO CIVICO 715 A 100 METRI PRIMA DEL NUMERO CIVICO 827. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo di movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B8	280,00	3,33977	935,13	318,73	1.253,86
34	FOSSO LATERALE A VIA DEL LAGO IN LOC. SANTONUOVO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità del margine del fosso, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...), ripulitura a mano delle tubazioni di attraversamento stradale e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B9	420,00	2,14861	902,42	272,20	1.174,61
35	FOSSO LATERALE A VIA SANTONUOVO DA DOPO IL NUMERO CIVICO 134 A PRIMA DEL NUMERO CIVICO 140. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale dove sarà indicato dall'Amministrazione Comunale, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B9	80,00	3,35435	268,35	106,08	374,43
36	FOSSO LATERALE A VIA RUBATTORNO NEL TRATTO DA VIA EUROPA A VIA CASE TUCI. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...). La voce comprende l'asportazione del materiale tagliato da porre al margine del fosso e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B9	190,00	2,27915	433,04	130,16	563,20
37	FOSSO INTERNO A VIA RUBATTORNO DA VIA EUROPA AD OLTRE IL NUMERO CIVICO 107 DI VIA RUBATTORNO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo di apposita segnaletica di sicurezza.	B9	180,00	1,85112	333,20	12,69	345,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

38	FOSSO LATERALE A VIA RUBATTORNO E POI LATERALE A VIA CASE TUCI FINO ALLA DEVIAZIONE VERSO LA CASSA DI ESPANSIONE. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B9	185,00	2,71132	501,59	153,75	655,34
			9.945,00		€ 27.520,62	€ 4.296,07	€ 31.816,69