

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIA VECCHIA FIORENTINA IN LOCALITA' VALENZATICO - PIUVICA

COMPUTO METRICO

Nr.	RIF. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				U.M.	Quantità
			p.u.	lung.	larg.	H/Peso		
1	TOS18_04.E02.003.003	Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Articolo: 003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm						
		MISURAZIONI:						
				173,50	7,000		mq.	1214,50
				155,00	7,050		mq.	1092,75
				339,50	7,200		mq.	2444,40
				255,00	7,250		mq.	1848,75
				310,00	5,00		mq.	1550,00
				200,00	5,80		mq.	1160,00
				199,00	4,95		mq.	985,05
				213,00	7,30		mq.	1554,90
				135,00	6,50		mq.	877,50
		SOMMANO					mq.	12727,85
2	TOS18_04.E02.003.004	Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Articolo: 004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente						
		MISURAZIONI:						
				1,00	12727,85		mq.	12727,85
		SOMMANO					mq.	12727,85
3	TOS18_05.E02.001.005	Voce: 001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura, spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura. Articolo: 005 - Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici						
		MISURAZIONI:						
						190,00	tn.	190,00
		SOMMANO					tn.	190,00
		F.to il Progettista e Direttore dei Lavori						