

# SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CAMPO SPORTIVO "BENNATI" ADIACENTE ALLA SP. 44 – VIA FIRENZE

Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Lavori Pubblici

## COMPUTO METRICO

Nr.	RIF. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				U.M.	Quantità
			p.u.	lung.	larg.	H/Peso		
1	TOS21_01.A04.0 01.002	<b>Voce: 001</b> - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti <b>Articolo: 002</b> - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.						
		MISURAZIONI:		32,00	26,00	0,40		332,80
		SOMMANO					mc.	<b>332,80</b>
2	TOS21_04.B12.001 001	<b>Voce: 001</b> - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. <b>Articolo: 001</b> - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm						
		MISURAZIONI:		32,00	26,00	0,25		208,00
		SOMMANO					mc.	<b>208,00</b>
3	TOS21_04.B12.0 02.001	<b>Voce: 002</b> - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. <b>Articolo: 001</b> - spessore 20 cm						
		MISURAZIONI:		32,00	26,00	0,15		124,80
		SOMMANO					mc.	<b>124,80</b>
4	TOS21_04.A07.002 .002	<b>Voce: 002</b> - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere <b>Articolo: 002</b> - eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento						
		MISURAZIONI:		32,00	26,00	0,40		332,80
		SOMMANO					mq.	<b>332,80</b>
		F.to il Progettista e Direttore dei Lavori						