



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia
C.F. / P.IVA 00146470471
Servizio Lavori Pubblici
Via Trieste, 1 - 51039 Quarrata (PT)

Manutenzione straordinaria impianti elevatori immobili strumentali, finalizzata alla sostituzione di componenti meccaniche ed elettroniche deteriorate

ELENCO PREZZI UNITARI

Redatta da : Servizio Lavori pubblici

Quarrata, Aprile 2021

Il progettista
Ing. Guri Gelli



ELENCO PREZZI UNITARI

Impianto FI635342 – Sostituzione tubazione di mandata dell'olio comprensiva di prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Euro 2.200,00/cad. (duemiladuecento/00)

Impianto T6N01106 – sostituzione tubazione di mandata olio, scheda operatore porte, lampada emergenza locale macchina comprensiva di prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Euro 1.530,00/cad. (millecinquecentotrenta/00)

Impianto 54KI0648 – sostituzione display porta piano terra, batterie di ritorno al piano, lampada emergenza in cabina, pulsanti di cabina e di piano comprensiva di prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Euro 770,00/cad. (settecentosettanta/00)

Impianto 54NL3171 – sostituzione lampada emergenza in cabina, batteria in tampone, illuminazione a led con autospegnimento, tolo porta piano terra comprensiva di prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Euro 940,00/cad. (novecentoquaranta/00)

Impianto 54NL0914 – sostituzione lampada emergenza locale macchina, comprensiva di prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Euro 370,00/cad. (trecentosettanta/00)

Impianto 54NL3172 – Scuole medie Vignole: fornitura illuminazione a led con autospegnimento e scaletta accesso fondo fossa, installazione lampada di emergenza cabina e locale macchina, sostituzione batterie di ritorno al piano comprensiva di prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Euro 2.040,00/cad. (duemilaquaranta/00)

Impianto 54NL3170 – sostituzione batterie di ritorno al piano, lampada emergenza cabina, pulizia straordinaria e disinfezione locale macchina e vano ascensore, comprensiva di prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola

Euro 1.490,00/cad. (millequattrocentonovanta/00)

Impianto T6N01107 – sostituzione scheda e batteria di ritorno al piano comprensiva di prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Euro 580,00/cad. (cinquecentootantita/00)

Impianto 54NL3173 – sostituzione lineoleum cabina e batterie di ritorno al piano, installazione lampada emergenza cabina e pulizia straordinaria impianto, il tutto comprensivo di prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Euro 840,00/cad. (ottocentoquaranta/00)

Impianto IMAN749T – sostituzione rulli e pattini di scorrimento cabina, sostituzione citofono per comunicazione locale macchina/cabina, installazione scala fondo fossa e pulizia straordinaria impianto il tutto comprensivo di prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Euro 2.390,00/cad. (duemilatrecentonovanta/00)

Impianto n. 01/623 – sostituzione plafoniere di cabina comprensiva di prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Euro 100,00/cad. (cento/00)

Impianto 54NN5553 – sostituzione combinatore telefonico comprensiva di prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Euro 600,00/cad. (seicento/00)

Impianto T6N01564 – sostituzione lampada emergenza locale macchina comprensiva di prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Euro 330,00/cad. (trecentotrenta/00)

Installazione di convertitore GSM all'interno degli impianti dotati di combinatore telefonico, comprensiva di prove, regolazioni e tutto quanto altro necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

Euro 380,00/cad. (trecentoottanta/00)

Quarrata, Aprile 2021

Il progettista

Ing. Iuri Gelli

