

ANALISI DEI PREZZI
(Allegato A.1)

Art..	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TAVOLA	COSTO ORARIO RICAVATURA CON MEZZO MECCANICO	COSTO ORARIO TAGLIO CON MEZZO MECCANICO	COSTO ORARIO TAGLIO CON DECESPUGLIATORE	COSTO ORARIO OPERAIO FLOROVIV. SPECIALIZZATO	IMPOR TO LAVORI	COSTO ORARIO MOVIERE (SICUREZZA)	COSTO SEGNALETICA DI SICUREZZA	IMPOR TO SICUREZZA	IMPOR TO TOTALE COMPRESO SICUREZZA					
			DA PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2021 (COMPRESO UTILE D'IMPRESA E SPESE GENERALI)	DA PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2021 (COMPRESO UTILE D'IMPRESA E SPESE GENERALI)	DA PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2021 (COMPRESO UTILE D'IMPRESA E SPESE GENERALI)	DA PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2021 (COMPRESO UTILE D'IMPRESA E SPESE GENERALI)		DA PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2021 (COMPRESO UTILE D'IMPRESA E SPESE GENERALI)	DA PREZZARIO REGIONE TOSCANA 2021 (COMPRESO UTILE D'IMPRESA E SPESE GENERALI)							
			ORE	ORE	ORE	ORE		ORE								
1	FOSSO LATERALE A VIA GUADO E GRANCHIAIE IN LOCALITA' GIRONI. Sfalcio vegetazione da eseguirsi a mano con decespugliatore, compreso riprofilatura a mano ove necessario e taglio per le rifiniture nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...). La voce comprende l'asportazione del materiale tagliato da porre al margine del fosso e l'utilizzo di apposita segnaletica di sicurezza.	B1	66,00033	70,34665	5,00	27,69927	8,00	25,90720	345,75	23,42780	13,83745	13,84	359,59			
2	TERRENO INTERNO ALLA VIA DEL POLLAIUOLO ED ADIACENTE ALL'IMPIANTO SPORTIVO TCQ. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico di una fascia di larghezza circa ml. 15 in adiacenza dello scheletro della ex piscina comunale sul lato lungo e sui due lati corti, a nord e a sud, trattasi di erba, arbusti di medie dimensioni, canne e alberi di piccolo dimensioni (fino ad un tronco di cm 12 di diametro), compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture nei punti singoli (lungo le reti ed i muri di recinzione, presso cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo di apposita segnaletica di sicurezza.	B2	66,00033	12,00	70,34665	3,00	27,69927	3,00	25,90720	1004,98	23,42780	14,6542	14,65	1019,63		
3	FOSSO LATERALE A VIA DI BRUNELLA E FOSSO INTERNO COLLEGATO. Sfalcio vegetazione e ricavatura da eseguirsi con mezzo meccanico e rastrellone, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza. La voce comprende altresì la ripulitura a mano dell'imbocco dei due attraversamenti stradali presenti e dei primi tre metri di fossa limitrofi.	B3	15,00	66,00033	2,00	70,34665	2,00	27,69927	4,00	25,90720	1289,73	10,00	23,42780	15,47095	249,75	1539,47

ANALISI PREZZI

4	<p>FOSSO GIGARELLO (TRATTO NON CONSORZIATO) CON INIZIO DA VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO FINO ALLA VIA CAMPRIANA (INIZIO TRATTO TOMBATO – INGRESSO EMMAUS).</p> <p>Sfalcio vegetazione da eseguire per un tratto di circa ml. 120 con mezzo meccanico ed un tratto di circa ml. 120 con decespugliatore da utilizzare anche nei tratti non accessibili al mezzo e per rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso o nelle vicinanze.</p>	B4	2,00	66,00033	5,00	70,34665	15,00	27,69927	5,00	25,90720	1028,76	23,42780	16,12435	16,12	1044,88
5	<p>FOSSO LATERALE AL CIMITERO DI SANTALLEMURA FINO AL TERMINE DEL MURO DI CONFINE (SOLO LATO DESTRO IDRAULICO).</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato, da porre al margine del fosso.</p>	B4		66,00033	3,00	70,34665	1,00	27,69927	1,00	25,90720	264,65	23,42780	12,53065	12,53	277,18
6	<p>FOSSO LATERALE ALLA STRADA STERRATA CHE COLLEGA VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO A VIA FIRENZE.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo di apposita segnaletica di sicurezza.</p>	B4		66,00033	5,00	70,34665		27,69927	3,00	25,90720	429,45	23,42780	13,0207	13,02	442,48
7	<p>FOSSO INTERNO DI COLLEGAMENTO VIA FIRENZE VIA BOCCA DI GORA E TINAIÀ.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico per tutta la lunghezza del fosso, successiva ricavatura mediante rastrellone per il solo tratto lungo la via Firenze di circa ml. 125, deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso.</p>	B4	4,00	66,00033	8,00	70,34665		27,69927	3,00	25,90720	904,50	23,42780	14,16415	14,16	918,66
8	<p>FOSSO INTERNO DAL CENTRO ABITATO DI COLECCHIO FINO ALLA GRIGLIA LUNGO VIA A. SCOPELLITI.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico del fosso e delle due fasce laterali per una larghezza di ml. 2,00, successiva ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...), ripulitura della griglia di recapito e l'utilizzo di apposita segnaletica di sicurezza.</p>	B4	3,00	66,00033	5,00	70,34665		27,69927		25,90720	549,73	23,42780	13,0207	13,02	562,75
9	<p>FOSSO INTERNO IN LOCALITA' CASINI NEL TRATTO DA VIA STATALE AL FOSSO QUADRELLI.</p> <p>Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso.</p>	B5		66,00033	17,00	70,34665		27,69927	3,00	25,90720	1273,61	23,42780	14,9809	14,98	1288,60

ANALISI PREZZI

10	FOSSO LATERALE A VIA NUOVA NEL TRATTO NON TOMBATO PRIMA DELL'IMMISSIONE NEL FOSSO QUADRELLI. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura con rastrellone, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B5	1,00	66,00033	4,00	70,34665	1,00	27,69927	25,90720	375,09	6,00	23,42780	12,694	153,26	528,35	
11	FOSSO LATERALE A VIA NUOVA DA DOPO IL NUMERO CIVICO 82F A PRIMA DEL NUMERO CIVICO 84. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B5	3,00	66,00033	2,00	70,34665		27,69927	25,90720	338,69	5,00	23,42780	12,53065	129,67	468,36	
12	FOSSO LATERALE A VIA NUOVA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 85 FINO AL CIVICO 79 (IMMISSIONE NELLO SCATOLARE). Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato, da porre al margine del fosso e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B5		66,00033	11,00	70,34665	2,00	27,69927	2,00	25,90720	881,03	11,00	23,42780	14,16415	271,87	1152,90
13	FOSSO LATERALE ALLA STRADA BIANCA DI ACCESSO AL CIVICO 290 DI VIA DI MEZZO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...).	B5	6,00	66,00033	4,00	70,34665	4,00	27,69927	25,90720	788,19		23,42780	14,0008	14,00	802,19	
14	FOSSO LATERALE A VIA CASE MAGAZZINI NEL TRATTO NON TOMBATO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...).	B5		66,00033	3,00	70,34665	1,00	27,69927	25,90720	238,74		23,42780	12,3673	12,37	251,11	
15	FOSSO INTERNO DA VIA PIEMONTE PER VIA DON L. STURZO E FINO ALL'IMMISSIONE NEL FOSSO COLECCHIO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo di apposita segnaletica di sicurezza.	B6	12,00	66,00033	7,00	70,34665		27,69927	25,90720	1284,43		23,42780	14,81755	14,82	1299,25	

ANALISI PREZZI

16	FOSSO LATERALE ALLA STRADA BIANCA CHE CONDUCE AL PODERE BETTI CON INIZIO DAL TRATTO TOMBATO A VALLE DI VIA MONTALBANO FINO IN PROSSIMITA' ALLA VIA STATALE. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...).	B6	16,00	66,00033	6,00	70,34665	3,00	27,69927	25,90720	1561,18	23,42780	15,79765	15,80	1576,98		
17	FOSSO INTERNO DI COLLEGAMENTO FRA VIA MONTALBANO E L'IMMISSIONE NELLO SCATOLARE SU VIA STATALE. Sfalcio vegetazione e ricavatura da eseguirsi con mezzo meccanico e rastrellone per un tratto di circa ml. 130 e da eseguirsi a mano in modo accurato per un tratto di circa ml. 80, con deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte.	B6	8,00	66,00033	4,00	70,34665		27,69927	16,00	25,90720	1223,90	23,42780	16,2877	16,29	1240,19	
18	FOSSO CONFINACCIO TRATTO DA VIA DI MEZZO ALL'IMMISSIONE NEL FOSSO QUADRELLI. Sfalcio vegetazione e ricavatura da eseguirsi con mezzo meccanico e rastrellone per un tratto di circa ml. 160, solo sfalcio vegetazione con mezzo meccanico per i restanti ml. 370, compreso deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte.	B6	5,00	66,00033	15,00	70,34665		27,69927		25,90720	1385,20	23,42780	14,9809	14,98	1400,18	
19	FOSSO DI COMPENSAZIONE FRA LA VIA DEL CASONE E LA VIA GALIGANA (PARCO VERDE). Sfalcio vegetazione da eseguire per un tratto di circa ml. 105 con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, ed un tratto di circa ml. 65 da eseguire con decespugliatore da utilizzare anche nei tratti non accessibili al mezzo e per rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso o nelle vicinanze.	B6	4,00	66,00033	1,00	70,34665	3,00	27,69927	4,00	25,90720	521,07	23,42780	13,6741	13,67	534,75	
20	FOSSO LATERALE A VIA GALIGANA. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...), l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B6	7,00	66,00033	12,00	70,34665	2,00	27,69927	4,00	25,90720	1465,19	19,00	23,42780	15,79765	460,93	1926,12
21	FOSSO LATERALE A VIA GAMBERAIA, DALL'INCROCIO CON VIA DEL CASONE AL TORRENTE STELLA. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B6		66,00033	5,00	70,34665	1,00	27,69927	2,00	25,90720	431,25	5,00	23,42780	13,0207	130,16	561,41

ANALISI PREZZI

22	FOSSO DI COMPENSAZIONE FRA LA VIA DEL CASONE E LA VIA GALIGANA (VIUCCIO). Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso.	B6		66,00033	6,00	70,34665		27,69927	2,00	25,90720	473,89		23,42780	13,0207	13,02	486,92
23	FOSSO LATERALE A VIA DEL CASONE (TRATTO DAL CIVICO 75 ALLA VIA MONTALBANO NEI TRATTI NON TOMBATI). Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B6	6,00	66,00033	3,00	70,34665	2,00	27,69927		25,90720	662,44	9,00	23,42780	13,51075	224,36	886,80
24	FOSSO LATERALE A VIA DEL CASONE DAL NUMERO CIVICO 22 A POCO PRIMA DEL NUMERO CIVICO 28. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B6	3,00	66,00033	2,00	70,34665	1,00	27,69927		25,90720	366,39	5,00	23,42780	12,694	129,83	496,23
25	FOSSO LATERALE A VIA DI MEZZO FRA LE LOCALITA' VIGNOLE E S. ANTONIO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...), l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B7	3,00	66,00033	7,00	70,34665	1,00	27,69927	3,00	25,90720	795,85	10,00	23,42780	14,0008	248,28	1044,13
26	FOSSI LATERALI A VIA DELLE LUCCIOLE. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B7		66,00033	2,00	70,34665		27,69927		25,90720	140,69	2,00	23,42780	12,0406	58,90	199,59
27	FOSSO LATERALE A VIA DEL FALCHERO E PICCOLA PORZIONE DI VIA DELLA MAGONA OLTRE ALLA PORZIONE INTERNA FRA VIA DEL FALCHERO E VIA U. SCHIANO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura accurata mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...), l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B7	13,00	66,00033	8,00	70,34665	1,00	27,69927		25,90720	1448,48	21,00	23,42780	15,3076	507,29	1955,77

ANALISI PREZZI

28	FOSSO LATERALE A VIA O. CECCARELLI DA POCO DOPO IL NUMERO CIVICO 311 AL NUMERO CIVICO 333. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...), l'utilizzo di movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B7	3,00	66,00033	2,00	70,34665	1,00	27,69927	25,90720	366,39	5,00	23,42780	12,694	129,83	496,23	
29	FOSSO LATERALE A VIA BRANA DA POCO DOPO IL NUMERO CIVICO 113 AL NUMERO CIVICO 121. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B7	3,00	66,00033	1,00	70,34665	1,00	28,69927	25,90720	297,05	4,00	23,42780	12,53065	106,24	403,29	
30	FOSSO OMBRONCELLINO IN LOCALITA' BARBA DA CIRCA 40 METRI PRIMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FINO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA STATALE. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...).	B7	8,00	66,00033	8,00	70,34665		27,69927	4,00	25,90720	1194,40		23,42780	14,9809	14,98	1209,39
31	FOSSO LATERALE A VIA VECCHIA FIORENTINA I TRONCO DALLA MADONNA DEI PORCIANI A POCO PRIMA DEL CIVICO 532. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture nei punti singoli (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...). La voce comprende l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B8		66,00033	5,00	70,34665	2,00	27,69927	25,90720	407,13	4,00	23,42780	12,85735	106,57	513,70	
32	FOSSO LATERALE A VIA BOTTAIA DALLA MADONNA DEI PORCIANI FINO ALL'IMMISSIONE NEL FOSSO QUADRELLI (SOLO LATO STRADA). Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B8	3,00	66,00033	3,00	70,34665		27,69927	25,90720	409,04	6,00	23,42780	12,694	153,26	562,30	

ANALISI PREZZI

33	FOSSO LATERALE A VIA VECCHIA FIORENTINA I TRONCO, DAL NUMERO CIVICO 715 A 100 METRI PRIMA DEL NUMERO CIVICO 827. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità dell'argine, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo di movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B8	8,00	66,00033	5,00	70,34665	2,00	27,69927		25,90720	935,13	13,00	23,42780	14,16415	318,73	1253,86
34	FOSSO LATERALE A VIA DEL LAGO IN LOC. SANTONUOVO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale in prossimità del margine del fosso, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...), ripulitura a mano delle tubazioni di attraversamento stradale e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B9	7,00	66,00033	4,00	70,34665	2,00	27,69927	4,00	25,90720	902,42	11,00	23,42780	14,49085	272,20	1174,61
35	FOSSO LATERALE A VIA SANTONUOVO DA DOPO IL NUMERO CIVICO 134 A PRIMA DEL NUMERO CIVICO 140. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, ricavatura mediante rastrellone e deposito del materiale dove sarà indicato dall'Amministrazione Comunale, steso a regola d'arte, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B9	3,00	66,00033	1,00	70,34665		27,69927		25,90720	268,35	4,00	23,42780	12,3673	106,08	374,43
36	FOSSO LATERALE A VIA RUBATTORNO NEL TRATTO DA VIA EUROPA A VIA CASE TUCI. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo e rifiniture nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...). La voce comprende l'asportazione del materiale tagliato da porre al margine del fosso e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B9		66,00033	5,00	70,34665	2,00	27,69927	1,00	25,90720	433,04	5,00	23,42780	13,0207	130,16	563,20
37	FOSSO INTERNO A VIA RUBATTORNO DA VIA EUROPA AD OLTRE IL NUMERO CIVICO 107 DI VIA RUBATTORNO. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo di apposita segnaletica di sicurezza.	B9		66,00033	4,00	70,34665		27,69927	2,00	25,90720	333,20		23,42780	12,694	12,69	345,90

ANALISI PREZZI

38	FOSSO LATERALE A VIA RUBATTORNO E POI LATERALE A VIA CASE TUCI FINO ALLA DEVIAZIONE VERSO LA CASSA DI ESPANSIONE. Sfalcio vegetazione con mezzo meccanico, con asportazione dall'alveo del materiale tagliato da porre al margine del fosso, compreso il taglio con decespugliatore nei tratti non accessibili al mezzo, rifiniture lungo l'alveo nei punti singolari (ponticelli, inizio/fine tombature del fosso, cartelli stradali, ecc...) e l'utilizzo dei movieri e di apposita segnaletica di sicurezza.	B9		66,00033	6,00	70,34665	1,00	27,69927	2,00	25,90720	501,59	6,00	23,42780	13,18405	153,75	655,34	
											€ 27.520,62					€ 4.296,07	€ 31.816,69