

Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

| Descrizione   | Codice                              | Classe rifr. | Unità di misura | Prezzo Unitario |
|---|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.</b> |                                     |              |                 |                 |
| Strisce <u>rumorose</u> sp. 15 cm   |                                     |              | metri lineari   | € 0,42          |
| <b>SEGNALETICA VERTICALE SOLO FORNITURA</b>   |                                     |              |                 |                 |
| Stop  | Fig.II 37 art.107                   | 2            | cadauno         | € 27,50         |
| Divieto sosta   | Fig.II 74 art.120                   | 1            | cadauno         | € 18,75         |
| Passag.obbl.sinistra  | Fig.II 82/a art.122                 | 2            | cadauno         | € 18,75         |
| Passag.obbl.destra  | Fig.II 82/b art.122                 | 2            | cadauno         | € 18,75         |
| Passag.obbl.sinistra-destra   | Fig.II 83 art.122                   | 1            | cadauno         | € 18,75         |
| Direz.obbl.sinistra   | Fig.II 80/b art.122                 | 2            | cadauno         | € 18,75         |
| Direz.obbl.destra   | Fig.II 80/c art.122                 | 2            | cadauno         | € 18,75         |
| Altri pericoli (generico)   | Fig.II 35 art.103                   | 1            | cadauno         | € 18,75         |
| Pannello integrativo (zona soggetta ad allagamento)   | Mod.II 6/e art.83                   | 1            | cadauno         | € 13,50         |
| Pannello integrativo (strada sdruciolevole x ghiaccio)  | Mod.II 6/h art.83                   | 1            | cadauno         | € 13,50         |
| Pannello integrativo  | Mod.II 5/a1 art.83                  | 1            | cadauno         | € 6,00          |
| Pannello integrativo  | Mod.II 6 art.83 "fuori degli spazi" | 1            | cadauno         | € 7,50          |
| Specchio parabolico   |                                     |              | cadauno         | € 28,00         |
| Palette da moviere  | Fig.II 403 art.42                   |              | cadauno         | € 8,50          |
| Lavori in corso   | Fig.II 383 art.31                   | 1            | cadauno         | € 11,75         |
| Barriere recinz.chiusini  | Fig.II 402 art.40                   | 1            | cadauno         | € 91,50         |
| Cono  | Fig.II 396 art.34                   |              | cadauno         | € 5,90          |
| Senso unico   | Fig.II 348 art.135                  | 1            | cadauno         | € 20,75         |
| Senso vietato   | Fig.II 47 art.116                   | 1            | cadauno         | € 18,75         |
| Passaggio pedonale  | Fig.II art.135                      | 1            | cadauno         | € 20,75         |
| Pannello integrativo: sosta a pagamento dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 – negli appositi spazi   | Mod.II 6 art.83                     | 1            | cadauno         | € 36,00         |
| Pannello integrativo: sosta gratuita per i primi 30"  | Mod.II 6 art.83                     | 1            | cadauno         | € 15,00         |
| Attenzione area videosorvegliata x regolamento sicurezza urbana   |                                     |              | cadauno         | € 41,00         |
| Attenzione area videosorvegliata x regolamento tutela ambientale  |                                     |              | cadauno         | € 41,00         |
| Coppia di staffe e bulloni x cartelli   |                                     |              | cadauno         | € 3,00          |
| Pali tubolari diam.60mm e h.3,50mt  |                                     |              | cadauno         | € 26,50         |
| Cartelli stradali e segnaletica – toponomastica   | Bifacciale                          |              | cadauno         | € 73,00         |

(\* ) i cartelli sono da intendersi in Acciaio

**FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO.**

|   |  |  |         |          |
|---|--|--|---------|----------|
| <p>Fornitura e posa in opera di PALETTO PARAPEDONALE realizzato in tubolare tondo d'acciaio con piastra base e prolungamento da cementare direttamente al suolo zincati e verniciati colore 900 dark grey sablè o AKZO 900 sabbaiato modello tipo "QUICK" Metalco d=102 h=1000 su pavimentazione in pietra o comunque in qualsiasi materiale, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taglio di precisione della pavimentazione in qualsiasi materiale con sega a disco diamantato</li> <li>- realizzazione di scavo di fondazione tramite la demolizione del sottostante massetto armato, piano di posa in cemento e sabbia e dell'eventuale massicciata per una profondità minima di cm. 60</li> <li>- realizzazione del basamento in cls.</li> <li>- ripristino della pavimentazione eventualmente danneggiata dallo scavo</li> <li>- carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ( onere di discarica compreso)</li> </ul> <p>Compreso comunque tutte le opere, i materiali e la manodopera occorrenti e quanto altro necessario per opera finita a perfetta regola d'arte.</p>  |  |  | cadauno | € 170,00 |
| <p>Fornitura e posa in opera di PALETTO PARAPEDONALE realizzato in tubolare tondo d'acciaio amovibile dotata di innesto (da cementare a filo del piano di calpestio) con apposita piastra piana e il bloccaggio del dissuasore con serratura a chiave tubolare, con sistema di chiusura del foro aperto sulla pavimentazione a seguito della rimozione dello stesso, zincato e verniciato colore 900 dark grey sablè o AKZO 900 sabbaiato modello tipo "QUICK" amovibile Metalco d=102 h=1000 su pavimentazione in pietra o comunque in qualsiasi materiale, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taglio di precisione della pavimentazione in qualsiasi materiale con sega a disco diamantato</li> <li>- realizzazione di scavo di fondazione tramite la demolizione del sottostante massetto armato, piano di posa in cemento e sabbia e dell'eventuale massicciata per una profondità minima di cm. 60</li> <li>- realizzazione del basamento in cls.</li> <li>- ripristino della pavimentazione eventualmente danneggiata dallo scavo</li> <li>- carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ( onere di discarica compreso)</li> </ul> <p>Compreso comunque tutte le opere, i materiali e la manodopera occorrenti e quanto altro necessario per opera finita a perfetta regola d'arte.</p> |  |  | cadauno | € 270,00 |
| <p>Fornitura e posa in opera di delineatore o dissuasore fisso o flessibile a colonna, in PVC o polietilene o in conglomerato resinoso di gomma riciclata (diam/sez. min cm 15- max 25 - h fuori terra min. cm 75), comprensivo di piastra per ancoraggio a terra e/o dispositivo per inghisaggio fisso o imbullonato con apposito tassello (compreso nel prezzo). Flessibile e resistente agli urti e allo schiacciamento da parte di veicoli, autoriposizionante se urtato o schiacciato dai veicoli; colore bianco, rosso, giallo, blu o verde con almeno due strisce orizzontali (pellicole) ad alta rifrangenza (classe 2) che occupino minimo il 25% della superficie a vista. Compreso ogni onere e accessorio per il fissaggio a terra per l'ancoraggio e il ripristino della pavimentazione stradale intorno, ed ogni altro onere e accessorio per dare l'articolo finito a perfetta regola d'arte.</p>  |  |  | cadauno | € 80,00  |
| <p>Fornitura e posa in opera di BARRIERA PARAPEDONALE in acciaio zincato a caldo a sezione circolare d. 60 mm. con telaio e traverso in tubolare h. 120 cm. base 100 cm., completi di pellicola rifrangente sui montanti verticali, ogni onere compreso per scavo con piccole attrezzature meccaniche, ancoraggio a terra con getto in calcestruzzo cementizio Rck 200 il tutto per opera eseguita a perfetta regola d'arte</p>   |  |  | cadauno | € 70,00  |